



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ:
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ,
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ"»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

CPV : 45212200-8 «Κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις»

α/α Τιμολ	Αριθ. Τιμολ.	Είδος εργασίας	Άρθρο για αναθ.	Ε/Μ	Ποσότητα	Τιμή Μονάδ.	ΔΑΠΑΝΗ	
							Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
1	ΟΙΚ 20.02	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογειων κλπ χωρων	ΟΙΚ-2112	m ³	1000,0	2,80	2.800,00 €	
2	N.ΟΙΚ 20.02	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογειων κλπ χωρων.Περιλαμβάνει την δαπάνη μεταφοράς των υλικών εκτός πόλης σε απόσταση 38,0km	ΟΙΚ-2112	m ³	600,0	10,15	6.090,00 €	
3	ΟΙΚ 20.05.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ 2124	m ³	320,00	4,50	1.440,00 €	
4	N.20.05.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.Περιλαμβάνει την δαπάνη μεταφοράς των υλικών εκτός πόλης σε απόσταση 38,0km	ΟΙΚ 2124	m ³	320,00	11,85	3.792,00 €	
5	ΟΙΚ 20.10	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΟΙΚ 2162	m ³	1320,00	4,50	5.940,00 €	
6	ΟΙΚ 10.01.02	Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ 1104	tn	2244,00	1,65	3.702,60 €	
7	ΟΔΟ Γ-1.2	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπ.πάχους 0,10μ	ΟΔΟ-3111.B	m ²	608,00	1,52	924,16 €	
8	ΟΔΟ Γ-2.2	Βάση οδοστρωσίας 0,10μ ΠΤΠ-0155	ΟΔΟ 3211.B	m ²	608,00	1,62	984,96 €	
9	ΟΙΚ 20.20	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου (σκύρα, γαρμπλι κτλ)	ΟΙΚ 2162	m ³	240,10	19,90	4.777,99 €	
Άθροισμα ομάδας 1: Χωματοουργικά, καθαιρέσεις							30.451,71 €	

α/α Τιμολ	Αριθ. Τιμολ.	Είδος εργασίας	Άρθρο για αναθ.	Ε/Μ	Ποσότητα	Τιμη Μονάδ.	ΔΑΠΑΝΗ	
							Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ 2: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								
10	ΟΙΚ 32.01.03	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου,διάστρωση & συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας για σκυρόδεμα κατηγ.С12/15	ΟΙΚ 3213	m ³	107,50	84,00	9.030,00 €	
11	ΟΙΚ 32.01.04	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου,διάστρωση & συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας για σκυρόδεμα κατηγ.С16/20	ΟΙΚ 3214	m ³	566,82	90,00	51.013,80 €	
12	ΟΙΚ 38.20.02	Χαλύβδινοι σπλισμοί σκυροδέματος κατηγ.500C	ΟΙΚ 3873	kg	43383,09	1,07	46.419,91 €	
13	ΟΙΚ 38.20.03	Δομικά πλέγματα В500C (S500s)	ΟΙΚ 3873	kg	1577,00	1,01	1.592,77 €	
14	ΟΙΚ 38.02	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ 3811	m ²	2,00	22,50	45,00 €	
15	ΟΙΚ 38.13	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	ΟΙΚ 3841	m ²	200,00	20,25	4.050,00 €	
16	ΟΙΚ 38.01	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	ΟΙΚ 3801	m ²	1650,00	13,50	22.275,00 €	
17	ΥΔΡ 7.01	Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα	ΥΔΡ 6301	μ2	150,00	2,20	330,00 €	
Άθροισμα ομάδας 2: Σκυροδέματα							134.756,48 €	
ΟΜΑΔΑ 3: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ								
18	ΥΔΡ 12.10.04	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 200mm	ΥΔΡ 6711.2	m	35,00	9,30	325,50 €	
19	ΥΔΡ 12.10.01	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 110mm	ΥΔΡ 6711.1	m	5,00	3,80	19,00 €	
20	ΥΔΡ 11.15.05	Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150mm, κατηγ.φορτίου C250 με σχάρα από ελατό χυτοσίδηρο	ΥΔΡ 6620.1	m	5,00	108,00	540,00 €	
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ								
21	ΗΛΜ 60.10.85.01	Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων 40x40 cm	ΟΔΟ-2548	τεμ.	54,00	60,00	3.240,00 €	
22	ΗΛΜ 60.20.40.03N	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου Φ63mm	ΗΛΜ 5	m	805,00	7,00	5.635,00 €	

α/α Τιμολ	Αριθ. Τιμολ.	Είδος εργασίας	Άρθρο για αναθ.	Ε/Μ	Ποσότητα	Τιμη Μονάδ.	ΔΑΠΑΝΗ	
							Μερική	Ολική
23	ΗΛΜ 62.10.48.03	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατομής 25 mm²	ΗΛΜ 45	m	920,00	5,70	5.244,00 €	
24	ΗΛΜ 60.20.40N	Πλέγμα (ταινία) επισήμανσης υπογείων αγωγών δικτύων πλάτους τουλάχιστον 20cm για αγωγούς διαμέτρου μέχρι Φ600mm	ΗΛΜ 008	m	805,00	0,70	563,50 €	
25	ΥΔΡ 3.10.01.01	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6081.1	m³	225,40	6,70	1.510,18 €	
26	ΥΔΡ 5.07	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	ΥΔΡ 6069	m³	64,40	15,50	998,20 €	
ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ								
27	ΗΛΜ 16.11 N	Τοποθέτηση ή κατασκευή πλήρους φρεατίου παροχής ύδρευσης.	ΗΛΜ-4	τεμ.	1,00	96,50	96,50 €	
28	ΥΔΡ 12.14.03.02	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 και πρόσθετη εξωτερική επίστρωση από θερμοπλαστικό υλικό που μπορεί να αποξεσθεί (peelable layer) σύμφωνα με το Παράρτημα C του ΕΛΟΤ EN 12201-2, Ονομ. διαμέτρου DN 40 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.1	m	200,00	3,70	740,00 €	
29	ΑΤΗΕ 8066,1,5	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης διαστάσεων 40x40 cm και βάθος ως 0,50 m	ΗΛΜ 10	τεμ.	5,00	110,00	550,00 €	
30	ΠΡΣ.Η1.1.2	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 6 atm, Ονομαστικής διαμέτρου Φ 20	ΗΛΜ 8	m	200,00	0,35	70,00 €	
Άθροισμα ομάδας 3: Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες							19.531,88 €	
ΟΜΑΔΑ 4: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ,ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								
31	ΟΔΟ Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ 4110	m²	20,00	1,20	24,00 €	

α/α Τιμολ	Αριθ. Τιμολ.	Είδος εργασίας	Άρθρο για αναθ.	Ε/Μ	Ποσότητα	Τιμη Μονάδ.	ΔΑΠΑΝΗ	
							Μερική	Ολική
32	ΟΔΟ Δ-7	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ	ΟΔΟ4421Β	m ²	20,00	7,36	147,20 €	
33	ΝΑ ΟΔΟ Β81Ν	Πλακοστρώσεις με πλάκες από τσιμέντο διαστ. 40x40 είτε βοτσαλωτές είτε κυβόλιθοι 5x10	ΝΑ ΟΔΟ 2922	m ²	20,00	20,50	410,00 €	
34	Ν.77.80.02	Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων ή επιφανειών σκυροδέματος με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως	ΟΙΚ 7785.1	m ²	10,00	10,10	101,00 €	
Άθροισμα ομάδας 4: Επενδύσεις, Επιστρώσεις							682,20 €	

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	185.422,27 €
ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΟΦΕΛΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 18%	33.376,01 €
ΣΥΝΟΛΟ	218.798,28 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	32.819,74 €
ΣΥΝΟΛΟ	251.618,02 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (Διαχείριση ΑΕΚΚ)	1.500,00 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	2.855,63 €
ΣΥΝΟΛΟ	255.973,65 €
ΦΠΑ 24%	61.433,67 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	317.407,32 €

ΤΡΙΠΟΛΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

1. ΠΑΝ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
Πολ. Μηχανικός με Α'β

Η ΑΝ. ΠΡ/ΝΗ
ΤΜ. ΔΟΜΩΝ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ.Τ.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛ/ΣΟΥ

2. ΖΑΒΑΛΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Μηχ. Μηχανικός με Α' β.

ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΙΔΕΡΗ
Πολ. Μηχανικός με Α'β

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ
Αγρ. Τοπογράφος
Μηχανικός με Α'β

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό 720/20-06-2023 (Απόσπασμα πράξης 29/2023, 42ο θέμα ΗΔ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ:97Χ67Λ1-ΖΙΕ)