



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΙΒΟΥ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην κατασκευή ελαστικού τάπητα (ταρτάν) στον στίβο του δημοτικού σταδίου Μελιγαλά.

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι εξής εργασίες: εκσκαφές για την επέκταση του υφιστάμενου αποστραγγιστικού μεταξύ του γηπέδου ποδοσφαίρου και του στίβου και σύνδεση του με τον αγωγό αποστράγγισης που βρίσκεται πλησίον των κερκίδων. Το αποστραγγιστικό θα κατασκευαστεί με προκατασκευασμένα κανάλια αποστράγγισης πλάτους 200mm. Η σύνδεση του αποστραγγιστικού με τον περιμετρικό αγωγό θα γίνει μέσω δυο προκατασκευασμένων φρεατίων στην έξοδο των οποίων θα τοποθετηθούν πλαστικοί σωλήνες αποχέτευσης.

Στην συνέχεια κατόπιν των εργασιών εκσκαφών και επιχώσεων θα γίνουν εργασίες διαμόρφωσης της βάσης (ΠΤΠ Ο-155) του ταρτάν προκειμένου αφενός να εφαρμοστούν οι απαραίτητες κλίσεις των κουλουάρ σύμφωνα με τις προδιαγραφές και αφετέρου να κατασκευαστεί η υποδομή για την εφαρμογή της ασφαλικής στρώσης. Η επιφάνεια του στίβου είναι διαμορφωμένη με κουρασάνι και η διαβάθμιση και τα υλικά σε τομή είναι σύμφωνα με τις κατασκευαστικές τομές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η επιστροφή με συνθετικό τάπητα 13-15 mm ο οποίος θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού θα εφαρμοστεί επί της ασφαλικής στρώσης συνολικής επιφάνειας 2.700,00 μ².

Το συνολικό εμβαδό και ο αριθμός διαδρομών του ταρτάν θα προκύψει από τη μελέτη εφαρμογής που θα προσκομίσει ο ανάδοχος, κατόπιν ελέγχου και θεώρησής της από τη Δ/νους Υπηρεσία του έργου

Το έργο έχει προϋπολογισμό **258.053,21 €** και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτέλεσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.

Μελιγαλάς 28 /07/2022
Συντάχθηκε

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΙΛΑΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Μελιγαλάς 28 /07/2022

Θεωρήθηκε
Η προϊσταμένη Δ/σης
τμήματος τεχνικών έργων

ΛΑΡΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Καλαμάτα -7-2023

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος του Τμ. Δ.Π.

Θεόδωρος Γιαννόπουλος
Ηλ/γος Μηχανικός με Α'β