



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
ΠΕΡ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**Ταχ. Διεύθυνση:** Φαρών & Κρήτης 13  
**Ταχ. Κώδικας:** 24100  
**Τηλ:** 27213-61301  
**Πληροφορίες:** Θ.Γιαννόπουλος (Πρ/νος)  
**Email:** [giannopoulos.pem@gmail.com](mailto:giannopoulos.pem@gmail.com)

**ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,  
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ  
ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.  
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»**  
**ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ: 716.000 €**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει εργασίες μικρής έκτασης για τη συντήρηση και τη βελτίωση της ασφάλειας του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Για τη σύνταξη της μελέτης λήφθηκαν υπόψη οι καταγραφές των αναγκών από τους αρμόδιους για την εποπτεία των οδών μηχανικούς της Υπηρεσίας, οι αναφορές των αστυνομικών τμημάτων, των δήμων και των ιδιωτών.

Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται εργασίες: συντήρησης τμημάτων του ασφαλοτάπητα που παρουσιάζουν φθορές, αποκατάστασης καθιζήσεων του οδοστρώματος, αντιστήριξης πρανών, κατασκευής τεχνικών έργων και οριζόντιας σήμανσης.

Κατά προτεραιότητα θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

- Ολοκλήρωση εγκάρσιου τεχνικού και τοίχου αντιστήριξης επί την 82 Ε.Ο. Καλαμάτας Πύλου στην τ.κ. Στενωσιάς
- Διευθέτηση των ομβρίων υδάτων επί της 10<sup>ης</sup> Επ. Ο. στην τ.κ. Κάτω Βούταινας
- Κατασκευή σωληνωτού αγωγού για τη διευθέτηση των ομβρίων της Ενωτικής οδού Τσακώνας – Καλού Νερού στην τ.κ. Βασιλικού
- Αποκατάσταση πεσμένων στηθαίων ασφαλείας σε τμήματα του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού δικτύου κατά τις υπόδειξης της Δ/νουσας Υπηρεσίας
- Κατακόρυφη σήμανση (ρυθμιστικές, πληροφοριακές πινακίδες)

- Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα επι της Επ. Ο. Φιλιατρών Χριστιάνων ΧΘ 5+750 καθώς και σε άλλα τμήματα του οδικού δικτύου κατά τις υποδείξεις της Δ/νουσας υπηρεσίας
- Αποκατάσταση απορροής ομβρίων υδάτων στο δρόμο Μεταμόρφωση-Χώρα

Όλες οι εργασίες που θα γίνουν περιορίζονται στο υφιστάμενο εύρος της οδού και θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, το τιμολόγιο της μελέτης και τις εντολές της επίβλεψης.

Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται, άνευ ιδιαίτερης αμοιβής να εργαστεί σε οποιαδήποτε θέση του οδικού δικτύου της Π.Ε. Μεσσηνίας προκύψει ανάγκη κατόπιν σχετικής εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσία

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα λαμβάνονται υποχρεωτικά όλα τα προβλεπόμενα από τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. μέτρα οδικής ασφάλειας. Επίσης θα πρέπει να τηρούνται όλα τα απαιτούμενα μέτρα σήμανσης εκτέλεσης οδικών έργων, σύμφωνα με:

1. τη με αρ. ΔΙΠΑΠ/οικ.502/01-07-2003 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 946/Β'/9-7- 2003), «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια»,
2. το Τεύχος 7 της Ο.Μ.Ο.Ε.- Σ.Ε.Ε.Ο. της Γ.Γ.Δ.Ε., Σελίδα 3 από 3
3. τη με αρ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 απόφαση του Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ (ΦΕΚ 905/Β'/20-05- 2011), «Έγκριση Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (Ο.Μ.Ο.Ε.- Σ.Ε.Ε.Ο.)»,
4. τη με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/οικ/220/15-01-2015 Εγκύκλιο του ΥΠΟΜΕΔΙ, «Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργων στο οδικό δίκτυο της χώρας-Εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 52 του Ν.2696/1999 (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 48 του Ν.4313/2014»

Επειδή η ανάγκη εκτέλεσης έργων συντήρησης στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο η Π.Ε. Μεσσηνίας συνολικού μήκους 1300 χιλιομέτρων είναι πολύ μεγάλες και δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα πίστωση των 716.000€ θα γίνει ιεράρχηση των αναγκαίων επεμβάσεων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου από την Δ/νουςα Υπηρεσία

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Δήμητρα Τασιοπούλου  
Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε.

Ο Πρ/νος Τ.Ε./Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Θεόδωρος Γιαννόπουλος  
Ηλ/γος Μηχανικός με Α'β.

