



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Π.Δ.Ε. (ΚΩΔ. ΠΡΑΞ.:
2023ΝΠ32600001, ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5218994)**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 360.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα Μελέτη αφορά την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του γηπέδου Συνοικισμού Κορίνθου. Το γήπεδο αυτό συγκεντρώνει ως χώρος άθλησης, πλήθος ομάδων της πόλης και της ευρύτερης περιοχής και για το λόγο αυτό αποτελεί βασική αθλητική υποδομή.

Το γήπεδο ποδοσφαίρου σήμερα αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα λόγω έντονης φθοράς και κατά τόπους καταστροφής του παλαιού συνθετικού χλοοτάπητα. Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται εργασίες αποξήλωσης και απομάκρυνσης του παλαιού φθαρμένου συνθετικού χλοοτάπητα, εργασίες επιδιόρθωσης και βελτίωσης της υπόβασης και των ρύσεων του αγωνιστικού χώρου, προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση προκατασκευασμένων τυποποιημένων καναλιών στις τρεις πλευρές του αγωνιστικού χώρου για την σωστή αποστράγγισή του, προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση νέου συνθετικού χλοοτάπητα και πιστοποίησή του από αναγνωρισμένο εργαστήριο από την διεθνή ομοσπονδία ποδοσφαίρου προκειμένου να λάβει πιστοποιητικά στο επίπεδο FIFA QUALITY ή FIFA QUALITY PRO για το γήπεδο του ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ. Ο αγωνιστικός χώρος θα διατηρήσει τις διαστάσεις του 100 m x 64 m και οι πλάγιες γραμμές του θα έχουν απόσταση τουλάχιστον 3,00 m από κάθε προεξέχον στοιχείο και από την εσωτερική πλευρά της περιφράξης του γηπέδου. Οι εργασίες διαμόρφωσης υπόβασης του γηπέδου καθώς και η στρώση έδρασης άμμου λατομείου μεταβλητού πάχους για την τοποθέτηση του τάπητα θα γίνουν απαραίτητως με ειδικό διαμορφωτήρα που θα φέρει αυτόματο σύστημα καθοδήγησης, για την επιδιόρθωση - διαμόρφωση των κλίσεων του γηπέδου. Όλες οι προαναφερθείσες διαμορφώσεις του περιβάλλοντα αγωνιστικού χώρου θα γίνουν με κλίσεις 7‰ σε σκεπτοιδή μορφή από τον κεντρικό διαμήκη άξονα προς τις πλάγιες γραμμές του γηπέδου ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή απορροή των επιφανειακών υδάτων του νέου χλοοτάπητα και ταυτόχρονα, θα μορφωθεί κατηφορική κλίση 0,3% σε ολόκληρη την επιφάνεια του γηπέδου κατά τον διαμήκη άξονά του, από την μία εστία στην άλλη. Τέλος, πριν την τοποθέτηση του τεχνητού χλοοτάπητα θα γίνει υψομετρική αποτύπωση του γηπέδου (με χρήση χωροβάτη ή γεωδαιτικού σταθμού) παρουσία της επίβλεψης, με σκοπό την καταγραφή και την εξασφάλιση ότι επιτεύχθηκαν οι τελικές απαιτούμενες κλίσεις.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης, ανέρχεται στο ποσό των 360.000,00 € με Φ.Π.Α. 24% και θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/16 και τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Φορέας υλοποίησης θα είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, κατόπιν σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ».

Κόρινθος, 17-01-2025

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

**ΧΑΡΙΤΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Τοπογράφος
Μηχανικός Τ.Ε.**

Κόρινθος, 17-01-2025

ΕΛΕΧΘΗΚΕ

**Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τ.Δ.Π.
κ.α.α.**

**ΜΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός
Π.Ε.**

Κόρινθος, 17-01-2025

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

**Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της
Δ/σης**

**ΜΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.**