



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Π.Δ.Ε. (ΚΩΔ. ΠΡΑΞ.: 2023ΝΠ32600001, ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5218994)

ΠΡΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 360.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος εργασιών	Άρθρο Τιμολογίου	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ - ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΣΤΑΠΗΤΑΣ								
1	Αποξήλωση παλαιού χλοοτάπητα και διαμόρφωση υπόβασης γηπέδου με ειδικό διαμορφωτήρα καθοδηγούμενο με χρήση laser, για την επιδιόρθωση - διαμόρφωση των ρήσεων του γηπέδου	ΝΑΟΔΟ Α23 ΣΧ.	ΟΔΟ 3121Α	m ²	8.000,00	0,80	6.400,00	
2	Στρώση έδρασης άμμου λατομείου μεταβλητού πάχους για τοποθέτηση τάπητα	ΝΑΟΔΟ Γ-2.1 ΣΧ.	ΟΔΟ 3211-Β	m ²	150,00	13,00	1.950,00	
3	Κανάλια αποστράγγισης κατά EN 1433 βιομηχανικής προέλευσης από ινοπλισμένο σκυρόδεμα ή πολυμερές σκυρόδεμα με ή χωρίς ενισχύσεις. Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150-210mm, εσωτερικού βάθους 160-200mm, κατηγορίας φορτίου Α15, με εσχάρα γαλβανισμένη	ΥΔΡ 11.15.01 ΣΧ.	ΥΔΡ 6620.1	m	210,00	75,00	15.750,00	
4	Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα με Πιστοποίηση FIFA	ΠΡΣ Ε13.2 ΣΧ.	ΟΙΚ 7396	m ²	7.260,00	25,50	185.130,00	
5	Εστία ποδοσφαίρου από αλουμίνιο με δίκτυ	ΝΑΟΙΚ 65.601 ΣΧ.	ΟΙΚ 6542	τεμ.	2,00	1.500,00	3.000,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α ΣΑ:								212.230,00
								212.230,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Δαπάνη Εργασιών	212.230,00 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	38.201,40 €
Σύνολο	250.431,40 €
Απρόβλεπτα 15%	37.564,71 €
Σύνολο χωρίς Αναθεώρηση	287.996,11 €
Αναθεώρηση	2.326,47 €
Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.	290.322,58 €
Φ.Π.Α. 24%	69.677,42 €
Σύνολο με Φ.Π.Α.	360.000,00 €

Κόρινθος, 17-01-2025
Συντάχθηκε

Χαρίτου Σπυριδούλα
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

Κόρινθος, 17-01-2025
Ελέγχθηκε
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τ.Δ.Π.
κ.α.α.

Μαντάς Ιωάννης
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.

Κόρινθος, 17-01-2025
Θεωρήθηκε
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης

Μαντάς Ιωάννης
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.