



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Τμήμα Δομών - Περιβάλλοντος

Έργο:

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ – ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ»
Προϋπολογισμός: 330.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες: καθαρισμού & αποκατάστασης υδατορεμάτων με τις ορθές κλίσεις πυθμένα (εργασία μηχανικού απαιτούμενη για την επιτέλεση τεχνικής λειτουργίας) και εργασίες καθαρισμού τεχνικών εντός των διοικητικών ορίων αρμοδιότητας Π.Ε. Κορινθίας , στα πλαίσια της τακτικής συντήρησης των ρεμάτων του Νομού, αλλά και της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών όπου απαιτείται.

Θα εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού κοίτης, συντήρησης και αποκατάστασης. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 4§1.1 του Ν.4258/14 δεν απαιτείται οριοθέτηση των υδατορεμάτων. Επίσης οι ανωτέρω εργασίες δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες της αριθμ. Οικ. 37674/10-08- 2016 (ΦΕΚ2471/Β') [Τροποποίηση και Κωδικοποίηση της Υπουργικής Απόφασης 1958/2012-Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ 209 Α 2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει] κατά συνέπεια δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΚΑΠ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ .

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οι εργασίες καθαρισμού των υδατορεμάτων αφορούν τόσο τα πρανή όσο και τις κοίτες αυτών και θα εκτελεστούν με βάση τα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης. Επιπλέον, στον καθαρισμό των ρεμάτων, περιλαμβάνονται και τα φράγματα ανάσχεσης που έχουν κατασκευαστεί εντός αυτών σε διάφορες θέσεις του Νομού. Τέλος στις παραπάνω εργασίες περιλαμβάνονται και τα εγκιβωτισμένα (από οπλισμένο σκυρόδεμα) υδατορέματα του Νομού με κατάλληλα μηχανικά μέσα (και αξεσουάρ αυτών) χωρίς να προκληθεί φθορά στο εγκιβωτισμένο τμήμα.

Προβλέπονται επεμβάσεις με την παρούσα εργολαβία σε διάφορα υδατορέματα των Δήμων του Νομού Κορινθίας, ανάλογα με τις ανάγκες κατά το χρόνο εκτελέσεως του έργου και ανάλογα και με τις έκτακτες ανάγκες που θα προκύψουν σε τυχόν ακραία καιρικά φαινόμενα

Επιπλέον προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες, που αφορούν **αποκλειστικά τη συντήρηση - αποκατάσταση** υφιστάμενων τεχνικών έργων, συρματοκιβωτίων, γεφυρών και σωληνωτών οχετών, τα οποία βρίσκονται εντός της κοίτης των υδατορεμάτων, σε διάφορες θέσεις που έχουν υποστεί φθορές. Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι οι ποσότητες που υπολογίστηκαν, στα πλαίσια σύνταξης της παρούσας μελέτης και αφορούν στην συντήρηση των αντιπλημμυρικών υποδομών είναι ενδεικτικές καθώς δεν είναι εφικτό να υπολογισθούν και δύναται να αναπροσαρμοσθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σύμφωνα με το έγγραφο με α.π.: Α5519/22-11-2024 της Γ.Γ.Π.Π. [ΑΔΑ: 6ΚΙΝ46ΝΠΙΘ] και συγκεκριμένα την παράγραφο 1.4.3 αυτού δεν απαιτείται άδεια εκτέλεσης έργου στις εργασίες συντήρησης – καθαρισμού υδατορεμάτων καθώς και στις ήπιες παρεμβάσεις για τη διευθέτησή τους, όπως εργασίες σταθεροποίησης των πρανών τους χωρίς μεταβολή της διαίτας του υδατορέματος, καθαρισμού της κοίτης από συσσωρευμένα φερτά υλικά καθώς και για τη διασφάλιση της διατήρησης της παροχευτικής τους ικανότητας

Στο παρόν έργο δεσμευτικά υδατορέματα που πρόκειται να καθαριστούν είναι τα κάτωθι:

- Κύριλλος (κατά τμήματα)
- Ελισσώνας (κατά τμήματα)
- Ασωπός (κατά τμήματα)
- Σύθας (κατά τμήματα)
- Ξηριάς (κατά τμήματα)
- Χείμαρρος Ράχιανης (κατά τμήματα)
- Σάρωνας (κατά τμήματα)
- Χείμαρρος Ζαπάντης (κατά τμήματα)
- Χείμαρρος Περιστερώνας (κατά τμήματα)
- Ασωπός Ποταμός (κατά τμήματα)

Καθώς και ρέματα ΔΕ Άσσου- Λέχαιου, ΔΕ Σαρωνικού, ΔΕ Σολυγείας, ΔΕ Τενέας, ΔΕ Λουτρακίου, ΔΕ Περαιχώρας, ΔΕ Αγίων Θεοδώρων, ΔΕ Φενεού, ΔΕ Στυμφαλίας, ΔΕ Σικυωνίων, ΔΕ Ξυλοκάστρου, ΔΕ Ευρωστίνης, ΔΕ Βοχας, ΔΕ Βέλου και Δήμου Νεμέας

Η επιλογή και η προτεραιότητα επέμβασης θα καθορίζεται -πριν από την έναρξη των εργασιών- εγγράφως από τον Προϊστάμενο Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος και την Επίβλεψη του έργου ανάλογα με τις ανάγκες που θα έχουν προκύψει την περίοδο εκτέλεσης της εργολαβίας.

Οι εργασίες καθαρισμού γίνονται προκειμένου να:

- α) εξασφαλισθούν οι καλύτερες προϋποθέσεις απορροής των ομβρίων,
- β) η προστασία των παραχειμάρρειων ιδιοκτησιών στα κατάντι σε πλημμυρική παροχή κυρίως κατά την χειμερινή περίοδο,
- γ) η εξασφάλιση του κοινόχρηστου χαρακτήρα αυτών.

Επιστημονικά ιδιαίτερα ότι κατά τον καθαρισμό θα πρέπει να τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

- α) Οι εργασίες θα είναι μόνο χωματουργικές – αποψιλωτικές για την απομάκρυνση από τις κοίτες & τα πρανή των υπαρχόντων εμποδίων, (κυρίως κλαδιών, κορμών, σκουπιδιών), που μεταφέρονται με το νερό της βροχής & οδηγούν σε έμφραξη των διατομών σε κρίσιμα σημεία, (οχετοί, γέφυρες κ.λ.π.) σε συνδυασμό πάντα με το ανάγλυφο του εδάφους.
- β) Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει οποιαδήποτε παρέμβαση χρησιμοποιώντας μπετό είτε για την κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης, είτε γεφυριδίου κ.λ.π., διότι απαιτείται ειδική άδεια.
- γ) Τα πρανή των χειμάρρων θα πρέπει να είναι καθαρά ώστε να μην παρασύρονται φερτές ύλες λόγω της χαλαρότητας των εδαφών προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες συνέπειες στις πεδινές κοίτες και τις παραχειμάρρεις κατάντι ιδιοκτησίες κατά την χειμερινή περίοδο.

δ) Τυχόν παρέμβαση στην υπάρχουσα διατομή θα γίνεται μετά την μελέτη εκ μέρους του Αναδόχου υπό τον όρο ότι η εκ του λόγου τούτου αύξηση της παροχετευτικότητας των ρεμάτων είναι δυνατόν να αναληφθεί από τους αποδέκτες αυτών. Σε περίπτωση που οι αποδέκτες δεν είναι επαρκείς για την ανάληψη εκ των ανάντι παροχών θα γίνεται προσπάθεια διάνοιξης έτσι ώστε με ασφάλεια να παροχετεύονται τα όμβρια τελικώς στη θάλασσα.

ε) Όρια των χειμάρρων θεωρούνται οι διαμορφωμένες κοίτες πριν από κάθε παρέμβαση ανάντι και κατάντι της θέσης κατά μήκος της ροής.

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η συνολική προθεσμία για την πλήρη περαίωση του έργου ορίζεται σε **10 μήνες**, από την υπογραφή της σύμβασης.

Μετά την σύμβαση και την υποβολή του χρονοδιαγράμματος, που πρέπει να υλοποιείται με συνεχή εργασία για όλο το συμβατικό χρόνο, θα ακολουθήσει αυτοψία-περιόδευση Αναδόχου-Επιβλέποντος-Προϊσταμένου Τ.Δ.Π. σε κάθε υδατόρεμα που πρόκειται να καθαριστεί, όπου θα καθοριστεί η σειρά και το τμήμα επέμβασης.

Δ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται σύμφωνα με την 43/08-11-2024 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την οποία καταρτίστηκε το τεχνικό πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου οικονομικού έτους 2025 [ΑΔΑ: ΨΓΛ37Λ1-ΥΥΟ] με το ποσό των 330.000,00€ και την αρ. πρωτ. 26930/28-01-2025 Α/Α 842 Απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της «02.071 Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΕ Κορινθίας» Κ.Α. Εξόδων 9789.0001 του οικονομικού έτους 2025 [ΑΔΑ: ΨΖΔ57Λ1-BBM].

	Ελέγχθηκε	Θεωρήθηκε
Κόρινθος,	Κόρινθος,	Κόρινθος,
Η Συντάξασα	Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τ.Δ.Π. κ.α.α.	Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

Κόλλια Σωτηρία	Μαντάς Ιωάννης	Μαντάς Ιωάννης
Γεωλόγος ΠΕ	Αγρονόμος – τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.	Αγρονόμος – τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.